

變更理由：
1.結構變更



許銘哲建築師事務所 &
吳亞才工程顧問有限公司

台南市文平路 479 號 3F
(06)2978376(代表號) FAX: (06)2978271

張號 圖號
1
SI

工程名稱

宇新建設有限公司
負責人：陳志孝
(海安段51戶)

集合住宅 新建工程

簽章

比例 1/150

單位 CM

圖名
土改樁放樣位置平面圖

附註:

本設計圖在未領得建造執照前
不得動工，如有違反者由業主
自行負責，承包商應負責向政
府呈報開工、工程勘驗、申領使
用執照等一切手續。

說明

註：
—— 為 15CM RC WALL
—— 為 12CM 1/2B 磚牆
◆ 柱心 ---> 柱心
+ 牆心 ---> 牆心
* 柱(牆)邊 ---> 柱(牆)邊
◆ 柱心 ---> 柱邊
+ * 牆心 ---> 牆邊

次數	日期	修改內容

核准

日期

校核

設計

繪圖

檔案編號 R365

- 壹.本工程地質改良後之效果檢驗可採下列方式進行:
- 1.施工後14天以鑽孔取樣方式取得鑽心試體。
 - 2.鑽心數量至少為改良樁數之2%，取樣率不得低於85%。
 - 3.取樣位置原則上在樁體中心至有效徑邊緣之中心點，如樁體設計有重疊，則以重疊部分取樣。
 - 4.以NX套管鑽心採取土樣，並於所採土樣依指定之不同位置，各取一個試體，共三個。
- 貳.本工程建議之地質改良方式如下:
- 1.施作深度自GL-1.9~GL-20.4m。
 - 2.改良樁單軸壓縮強度 $q_{28} \geq 15\text{kg/cm}^2$ 。

